

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะอาด หมู่ที่ ๓  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๙,๐๐๐.- บาท  
(สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน เป็นงานเทพคอนกรีต กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีพื้นที่เทพคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตารางเมตร และไหล่ทางลงหินคลุกกว้าง  
ข้างละ ๐.๒๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร  
จำนวน ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)  
พิกัดเริ่มต้น ๑๕.๘๓๒๕๐๔, ๑๐๒.๕๖๑๔๒๘  
พิกัดสิ้นสุด ๑๕.๘๓๓๕๕๙, ๑๐๒.๕๖๐๔๘๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๓๒๙,๐๐๐.- บาท  
(สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔.๑ กำหนดงวดงาน ๑ งวด

๔.๒ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

๕. บัญชีประมาณกลางราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ รายละเอียดราคาต่อหน่วย จำนวน ๙ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายนิรัญ นาชิต ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายชาญเดช กองเงิน กรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายมงคล สุระดน้อย กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 180 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร และไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตรและวางท่อระบายน้ำ คสล.  
 ปากล้นราง ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)  
 สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านงสมาลี ศรีซัน ถึง ห้วยขุมปูน หมู่ 3 บ้านมาศสะดุ้ง ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  
 อยู่ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น เขตฝนตกปกติ ราคามันมีโจล่า 27.13 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MIRL) 6 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนชั้นลง (บาท)	ค่าแรง/ค่าตัดตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	คอนกรีต 1:2:4	บ./ลบ.ม.	1,943.00				-	1,943.00
2	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	448.00				-	448.00
3	เหล็กเส้น DB 12 มม.( 0.888 กก./เมตร)	บ./กก.	18.57				-	18.57
4	เหล็กเส้น RB 19 มม.(2.230 กก./เมตร)	บ./กก.	16.33				-	16.33
5	เหล็กตระแกรงสำเร็จรูป @ 0.10 x 0.30 m. <sup>#</sup> dia.4mm.	บ./ตร.ม.	30.00				-	30.00
6	งานติดตั้งแบบข้าง	บ./เมตร	-				20.60	20.60
7	งานหินคลุก	บ./ลบ.ม.	514.00				-	514.00
8	งานปูนผิวคอนกรีต	บ./ตร.ม.	-				11.90	11.90
9	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	บ./ตร.ม.					1.60	1.60
10	งานท่อระบายน้ำ คสล. ปากล้นราง ชั้น3 Ø 0.40 เมตร	บ./ท่อน	303.00				140.00	443.00
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ + ป้ายโครงการ							
	รายการที่ 11 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหนังสือ							
	เลขที่ กค.7421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2555							
	เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ							
	ทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555							