โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักปลัด อบต.เพ็กใหญ่

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร สูง 2.40 เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
1	คอนกรีต 240 Ksc	1.00	ลบ.ม.	2,289.00	2,289.00	498.00	498.00	2,787.00	
2	งานแบบหล่อทั่วไป	12.00	ตร.ม.	755.00	9,060.00	133.00	1,596.00	10,656.00	
3	งานก่อผนัง	10.00	ตร.ม.	155.00	1,550.00	80.00	800.00	2,350.00	
4	งานฉาบผนัง	20.00	ตร.ม.	85.00	1,700.00	82.00	1,640.00	3,340.00	
5	ทรายละเอียด	1.00	ลบ.ม.	616.00	616.00	-	-	616.00	
6	งานสีน้ำพลาสติก	40.00	ตร.ม.	35.00	1,400.00	30.00	1,200.00	2,600.00	
7	งานสีรองพื้น	40.00	ตร.ม.	25.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
8	สายไฟฟ้า 2 x 1.5	1.00	ม้วน	1,549.00	1,549.00	-	-	1,549.00	
9	สายไฟฟ้า 2 x 2.5	1.00	ม้วน	1,796.00	1,796.00	-	-	1,796.00	
10	ชุดไฟ LED 14 w.	6.00	ชุด	300.00	1,800.00	150.00	900.00	2,700.00	
11	ชุดสวิตไฟ	6.00	ชุด	120.00	720.00	120.00	720.00	1,440.00	
12	ชุดปลั๊กไฟ	8.00	ชุด	120.00	960.00	120.00	960.00	1,920.00	
13	หน้าต่างกระจกบานเลื่อน วงกบอลูมิเนียม น1	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	500.00	500.00	4,700.00	
14	งานรื้อผนังเดิม	32.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,280.00	1,280.00	
15	งานซ่อมฝ้าเพดาน	10.00	ตร.ม.	450.00	4,500.00	75.00	750.00	5,250.00	
16	เหล็กราง ขนาด 100x50x5x7 มม. (56 กก./เส้น)	3.00	ท่อน	2,285.00	6,855.00	672.00	2,016.00	8,871.00	
17	ฟุกเหล็ก 3 หุน	12.00	ตัว	12.00	144.00	-	-	144.00	
18	ปูนซิเมนต์ผสม	6.00	ถุง	108.00	648.00	-	-	648.00	
								53,647.00	