โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 2

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
1	คอนกรีต 240 Ksc	35.00	ลบ.ม.	2,261.00	79,135.00	306.00	10,710.00	89,845.00	
2	งานแบบหล่อทั่วไป	82.00	ตร.ม.	75.00	6,150.00	133.00	10,906.00	17,056.00	
3	เหล็กเส้นกลม DB Ø 12 มม.(0.888 กก./ม.)	284.00	กก.	24.00	6,816.00	3.30	937.20	7,753.20	
4	เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 มม.(0.222 กก./ม.)	85.00	กก.	26.00	2,210.00	4.10	348.50	2,558.50	
5	เหล็กตระแกรงสำเร็จรูป @ 0.10 x 0.30 m.# dia.4mm.	184.00	ตร.ม.	30.00	5,520.00	5.00	920.00	6,440.00	
6	ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	85.00	1,275.00	-	-	1,275.00	
7	งานโครงหลังคา	1,282.00	กก.	-	-	12.00	15,384.00	15,384.00	
8	ท่อเหล็ก Ø 1 นิ้ว 2.3 มม.	32.00	ท่อน	280.00	8,960.00	-	-	8,960.00	
9	ท่อเหล็ก Ø 1 1/2 นิ้ว 2.3 มม	23.00	ท่อน	520.00	11,960.00	-	-	11,960.00	
10	ท่อเหล็ก Ø 4 นิ้ว หนา 2.3 มม.	5.00	ท่อน	2,050.00	10,250.00	-		10,250.00	
11	เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	39.00	ท่อน	669.00	26,091.00	-	-	26,091.00	
12	หลังคาสรรไท หนา 0.30 มม.	245.00	ม.	135.00	33,075.00	80.00	19,600.00	52,675.00	
13	ครอบข้าง	20.00	ม.	130.00	2,600.00	50.00	1,000.00	3,600.00	
14	สกรูยึดหลังคา	885.00	ตัว	5.00	4,425.00	-	-	4,425.00	
15	สีกันสนิม	143.00	ตร.ม.	35.00	5,005.00	35.00	5,005.00	10,010.00	
16	สีน้ำมัน สีขาว	143.00	ตร.ม.	35.00	5,005.00	38.00	5,434.00	10,439.00	
17	งานก่อผนัง	42.00	ตร.ม.	155.00	6,510.00	65.00	2,730.00	9,240.00	
18	งานฉาบ	84.00	ตร.ม.	123.00	10,332.00	82.00	6,888.00	17,220.00	
19	งานฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ	24.00	ตร.ม.	280.00	6,720.00	75.00	1,800.00	8,520.00	
20	งานขุดดิน	30.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,970.00	2,970.00	
21	หน้าต่างบานเลื่อน	3.00	ชุด	4,200.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
22	ประตูบานสวิง	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
								335,771.70	