

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญใหญ่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๒,๐๐๐.- บาท  
(สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน เป็นงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๙๐ ท่อน และวาง บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๙ บ่อ ยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)  
พิกัดจุดเริ่มต้น ๑๕.๘๒๒๖๐๘, ๑๐๒.๕๗๔๙๐๐  
พิกัดจุดสิ้นสุด ๑๕.๘๒๐๘๓๗, ๑๐๒.๕๗๔๑๕๔

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑  
เป็นเงิน ๒๗๘,๐๐๐.- บาท  
(สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔.๑ กำหนดงวดงาน ๑ งวด

๔.๒ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

๕. บัญชีประมาณกลางราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ รายละเอียดราคาต่อหน่วย จำนวน ๑๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายนิรัฐ นาชิต ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายชาญเดช กองเงิน กรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายมงคล สุระดน้อย กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง

โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 0.40 ม. จำนวน 190 ท่อน และวางบ่อพัก คสล. จำนวน 19 บ่อ ยาวรวม 200 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่มอบต.กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง แยกศาลากลางบ้าน ถึง ถนนทางหลวงหมายเลข 2233 หมู่ 1 บ้านสระบัว ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น อยู่ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น เขตฝนตกปกติ ราคามันน้ำเฉลี่ย 27.13 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRRL) 6 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าแรง/ค่าตัดตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	ท่อ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	บ./ท่อน	303.00				140.00	443.00
2	คอนกรีต 1:2:4	บ./ลบ.ม.	1,943.00				306.00	2,249.00
3	เหล็กแบน 2" ทน 6 มม.(14 กก./เส้น)	บ./เส้น	380.00				168.00	548.00
4	เหล็กเส้น RB 19 มม.(0.499 กก./เมตร)	บ./กก.	16.33				41.00	57.33
5	เหล็กฉาก 2 1/2" x 2 1/2" ทน 5 มม.(30 กก./เส้น)	บ./เส้น	715.00				360.00	1,075.00
6	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	59.00				-	59.00
7	ไม้แบบ	บ./ตร.ม.	187.00				133.00	320.00
8	สีกันสนิม	บ./ตร.ม.	35.00				35.00	70.00
9	ปูนซีเมนต์	บ./ถุง	111.00					111.00
10	คอนกรีต 1:3:5	บ./ลบ.ม.	1,822.00				306.00	2,128.00
11	งานซ่อมระบบประปา (คิด 15%ของความยาว)	บ./เมตร					75	75.00
12	งานขุดดินแล้วถมกลับ	บ./ลบ.ม.					99.00	99.00
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ + ป้ายโครงการ							
	รายการที่ 13 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหนังสือ							
	เลขที่ กค.7421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2555							
	เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ							
	ทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555							