

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๒,๐๐๐.- บาท
(สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน เป็นงานก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง
ช่วงที่ ๑ กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๖๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร
ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
พิกัดเริ่มต้น N ๑๕.๘๕๔๓๑๑ E ๑๐๒.๕๓๖๓๑๖
พิกัดสิ้นสุด N ๑๕.๘๕๔๔๙๑ E ๑๐๒.๕๓๕๖๗๒

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๒๑๗,๐๐๐.- บาท
(สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔.๑ กำหนดงวดงาน ๑ งวด
๔.๒ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ รายละเอียดราคาต่อหน่วย จำนวน ๑๓ แผ่น

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจาก

๖.๑ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ (สาขาบ้านไผ่) เป็นเงิน ๓๕.๐๐ บาท/ตร.ม.
๖.๒ คีลาค้าเหล็ก เป็นเงิน ๓๓.๐๐ บาท/ตร.ม.
๖.๓ หจก.ระดมวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน ๓๐.๐๐ บาท/ตร.ม.

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายนิริฐ นาซิด ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๒. นายชาญเดช กองเงิน กรรมการกำหนดราคากลาง
๓. นายมงคล สุระดนัย กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง									
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก									
ปริมาณงาน จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 0.70 เมตร ยาว 63 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 17 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร									
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำพวด)									
สถานที่ก่อสร้าง สายจากสามแยกป้อมยาม ถึง นานางเก่ง แนววงศ์ หมู่ 9 บ้านทุ่งแค ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น									
อยู่ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันเชื้อล่า 35.38 บาท/ลิตร									
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 5 %									
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %									
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %									
ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่า ขึ้น สูง (บาท)	ค่าแรง/ ค่าตัดตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	
1	คอนกรีต 180 Ksc	บ./ลบ.ม.	2,056.00				-	2,056.00	
2	คอนกรีต 240 Ksc	บ./ลบ.ม.	2,168.00				306.00	2,474.00	
3	เหล็กเส้น RB 9 มม.(0.499 กก./เมตร)	บ./กก.	25.50				4.10	29.60	
4	เหล็กดัดแรงสูงสำเร็จรูป @ 0.10 x 0.30 m. [#] dia.4mm.	บ./ตร.ม.	30.00				-	30.00	
5	เหล็กฉาก 2" x 2" หน้า 4 มม.	บ./เส้น	630.00				-	630.00	
6	เหล็กฉาก 1.5" x 1.5" หน้า 4 มม.(14.5 กก./เส้น)	บ./เส้น	470.00				174.00	644.00	
7	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	101.00				-	101.00	
8	ไม้แบบ (คิด 15%ของความยาว)	บ./เมตร	162.00				133.00	295.00	
9	สีกันสนิม	บ./ตร.ม.	20.00				35.00	55.00	
10	งานซ่อมระบบประปา (คิด 25%ของความยาว)	บ./เมตร					75.00	75.00	
11	งานชุดดินแล้วถมกลับ	บ./ลบ.ม.					22.80	22.80	
12	งานตัดถนนคอนกรีต	บ./เมตร					97.00	97.00	
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ + ป้ายโครงการ								
	รายการที่ 13 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหนังสือ								
	เลขที่ กค.7421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2555								
	เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ								
	ทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555								