

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๐,๐๐๐.- บาท
(สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน เป็นงานก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
พิกัดเริ่มต้น N ๑๕.๘๒๒๗๔๕ E ๑๐๒.๕๗๖๒๙๔
พิกัดสิ้นสุด N ๑๕.๘๒๔๕๙๙ E ๑๐๒.๕๗๗๒๙๗

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๔๙๒,๐๐๐.- บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔.๑ กำหนดงวดงาน ๑ งวด

๔.๒ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ รายละเอียดราคาต่อหน่วย จำนวน ๑๓ แผ่น

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจาก

๖.๑ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ (สาขabanไผ่) เป็นเงิน ๓๕.๐๐ บาท/ตร.ม.

๖.๒ คีลาค้าเหล็ก เป็นเงิน ๓๓.๐๐ บาท/ตร.ม.

๖.๓ หจก.ระดมวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน ๓๐.๐๐ บาท/ตร.ม.

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายนิรุฒ นาชาติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายชาญเดช กองเงิน กรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายมงคล สุระดัญญ กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร ยาว 230 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านนายประติษฐ์ ชูสูงเนิน ถึง สระบัวรีสอร์ท หมู่ 1 บ้านสระบัว ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

อยู่ไม่ท้องที่จังหวัดขอนแก่น เขตแผนกปกติ ราคาน้ำมันโซล่า 32.38 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 5 %

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าแรง/ ค่าติดตั้งเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	คอนกรีต 1:3:5	บ./ลบ.ม.	2,056.00				-	2,056.00
2	คอนกรีต 1:2:4	บ./ลบ.ม.	2,168.00				306.00	2,474.00
3	เหล็กเส้น RB 9 มม.(0.499 กก./เมตร)	บ./กก.	25.50				4.10	29.60
4	เหล็กตระแกรงสำเร็จรูป @ 0.10 x 0.30 m. # dia.4mm.	บ./ตร.ม.	30.00				-	30.00
5	เหล็กฉาก 2" x 2"หนา 4 มม.	บ./เส้น	630.00				-	630.00
6	เหล็กฉาก 1.5" x 1.5"หนา 4 มม.(14.5 กก./เส้น)	บ./เส้น	470.00				174.00	644.00
7	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	100.00				-	100.00
8	ไม้แบบ (คิด 15%ของความยาว)	บ./ตร.ม.	162.00				133.00	295.00
9	สีกันสนิม	บ./ตร.ม.	20.00				35.00	55.00
10	งานซ่อมระบบประปา (คิด 25%ของความยาว)	บ./เมตร					75.00	75.00
11	งานชุดดินแล้วถมกลับ	บ./ลบ.ม.					22.20	22.20
12	งานตัดถนนคอนกรีต	บ./เมตร					97.00	97.00
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ + ป้ายโครงการ							
	รายการที่ 13 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหนังสือ							
	เลขที่ กค.7421.5/27 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2555							
	เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ							
	ทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555							