

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๖
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๗,๐๐๐.- บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน เป็นงานก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร
ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
พิกัดเริ่มต้น N ๑๕.๘๔๔๘๙๒ E ๑๐๒.๕๖๒๐๕๖
พิกัดสิ้นสุด N ๑๕.๘๔๔๖๒๑ E ๑๐๒.๕๖๐๕๓๘

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๒๘๔,๐๐๐.- บาท
(สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔.๑ กำหนดวงงาน ๑ งาน
๔.๒ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ รายละเอียดราคาต่อหน่วย จำนวน ๑๓ แผ่น

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจาก

๖.๑ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ (สาขาบ้านไผ่) เป็นเงิน ๓๕.๐๐ บาท/ตร.ม.
๖.๒ ศิลาค้าเหล็ก เป็นเงิน ๓๓.๐๐ บาท/ตร.ม.
๖.๓ หจก.ระดมวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน ๓๐.๐๐ บาท/ตร.ม.

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายนิริฐ นาขิต ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๒. นายชาญเดช กองเงิน กรรมการกำหนดราคากลาง
๓. นายมงคล สุระดนัย กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง									
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก									
ปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร ยาว 135 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)									
สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านนางจุฑามณี คีปิ่น(ศาลากลางบ้านด้านทิศใต้) ถึง บ้านนาขมิ้นพระจันทร์ นุชิต หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะแบง ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น									
อยู่ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันเชื้อล่า 35.38 บาท/ลิตร									
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 5 %									
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %									
เงินประมูลค่าเพิ่ม 7 %									
ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าแรง/ ค่าติดตั้งเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	
1	คอนกรีต 180 Ksc	บ./ลบ.ม.	2,056.00				-	2,056.00	
2	คอนกรีต 240 Ksc	บ./ลบ.ม.	2,168.00				306.00	2,474.00	
3	เหล็กเส้น RB 9 มม.(0.499 กก./เมตร)	บ./กก.	25.50				4.10	29.60	
4	เหล็กดัดแรงสำหรับรูป @ 0.10 x 0.30 m. [#] dia.4mm.	บ./ตร.ม.	30.00				-	30.00	
5	เหล็กฉาก 2" x 2" ขนาด 4 มม.(18.4 กก./เส้น)	บ./เส้น	630.00				-	630.00	
6	เหล็กฉาก 1.5" x 1.5" ขนาด 4 มม.(14.5 กก./เส้น)	บ./เส้น	470.00				174.00	644.00	
7	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	101.00				-	101.00	
8	ไม้แฉบ (คิด 15%ของความยาว)	บ./เมตร	162.00				133.00	295.00	
9	สีกันสนิม	บ./ตร.ม.	20.00				35.00	55.00	
10	งานซ่อมระบบประปา (คิด 25%ของความยาว)	บ./เมตร					75.00	75.00	
11	งานทุบดินแล้วถมกลับ	บ./ลบ.ม.					22.80	22.80	
12	งานตัดถนนคอนกรีต	บ./เมตร					97.00	97.00	
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ + ป้ายโครงการ								
	รายการที่ 13 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหนังสือ								
	เลขที่ กค.7421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2555								
	เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ								
	ทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555								